



QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA MANUAL DE MARCAS)								
NOME	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	COR	PINTURA (TIPOS)	ÁREA (m²)	ESPESSURA DA FAIXA (cm)	EXTENSÃO (m)	QUANT. (unid)	ÁREA (TOTAL)
FAIXA DE PEDESTRES		BRANCA	MANUAL	1,60	0,40	4,00	0	0,00
LINHA DE RETENÇÃO	—	BRANCA	MANUAL	.....	0,40	3,35	1	1,34
PARADA OBRIGATÓRIO	PARE	BRANCA	MANUAL	2,92	.....	.....	1	2,92
<b>TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MANUAL =</b>							<b>4,26</b>	

QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA MECANIZADA DE FAIXAS)								
NOME	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	COR	PINTURA (TIPOS)	ESPESSURA DA FAIXA (cm)	EXTENSÃO (m)	QUANT. (unid)	EXTENSÃO (TOTAL)	ÁREA (TOTAL)
FAIXA TRACIEJADA	— — —	AMARELA	MECANIZADA	0,10	2,00	1	58,00	0,20
FAIXA CONTINUA (DUPLA)	====	AMARELA	MECANIZADA	0,10	15,00	2	30,00	3,00
<b>TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MECANIZADA =</b>							<b>88,00</b>	<b>3,20</b>

QUANTIDADES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL				
NOME	SINALIZAÇÃO VERTICAL	CÓDIGO	DIMEN.	QUANT. (unid)
PARADA OBRIGATÓRIO		R-1	Ø 0,60	1
LOGRADOURO		.....	45x25 cm	2
<b>TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL =</b>				<b>3,00</b>

- LEGENDA
- CERCA
  - ALINHAMENTO PREDIAL
  - PAVIMENTO A EXECUTAR
  - MEIO-FIO COM SARETA A EXECUTAR
  - PAVIMENTO EXISTENTE

 VISÃO ENGENHARIA		AUTOR DO PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES-MS	
OBRA INFRAESTRUTURA PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		LOCAL PEDRO GOMES/MS	
TÍTULO PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA DE EXECUÇÃO		DATA DEZEMBRO/2023	
ESCALA 1:250		FOLHA 02	
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES		ENG.º CIVIL ROGER CANARGO BRITES CREA/MS 12158/D	