



QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA MANUAL DE MARCAS)								
NOME	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	COR	PINTURA (TIPOS)	ÁREA (m²)	ESPESSURA DA FAIXA (cm)	EXTENSÃO (m)	QUANT. (unid)	ÁREA (TOTAL)
LINHA DE RETENÇÃO		BRANCA	MANUAL	----	0,40	7,15	4	11,44
PARADA OBRIGATÓRIO	PARE	BRANCA	MANUAL	2,92	----	----	4	11,68
TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL <u>MANUAL</u> =								23,12

QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA MECANIZADA DE FAIXAS)									
NOME	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	COR	PINTURA (TIPOS)	ESPESSURA DA FAIXA (cm)	EXTENSÃO (m)	QUANT. (unid)	EXTENSÃO (TOTAL)	ÁREA (TOTAL)	
FAIXA TRACEJADA		AMARELA	MECANIZADA	0,10	2,00	28	56,00	5,60	
FAIXA CONTINUA (DUPLA)		AMARELA	MECANIZADA	0,10	15,00	4	60,00	6,00	
TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL <u>MECANIZADA</u> =								116,00	11,60

QUANTIDADES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL					
NOME	SINALIZAÇÃO VERTICAL	CÓDIGO	DIMEN.	ÁREA (m²)	QUANT. (unid)
PARADA OBRIGATÓRIO		R-1	Ø 0,60	1,12	4
LOGRADOURO		----	45x25 cm		8
TOTAL SINALIZAÇÃO <u>VERTICAL</u> =				2,24	16,00

LEGENDA	
	ALINHAMENTO PREDIAL
	EIXO - ESTACAS (20m x 20m)
	CURVAS DE NÍVEL - 1m x 1m

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES-MS				AUTOR DO PROJETO	
OBRA INFRAESTRUTURA RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO					
TÍTULO PROJETO EXECUTIVO PROJETO DE SINALIZAÇÃO - SEÇÕES TIPO				ENG.º CIVIL ROGER CAMARGO BRITES CREA/MS 12158/D	
ESCALA 1:750				PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES	
DATA ABRIL/2024		LOCAL PEDRO GOMES/MS		FOLHA PS-03	